

MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS												
Plan	ilha de	Orç	amen	to - GL	.OBAL							
Obra: Drenagem Auditório					Endered	ço: rua An	a Gonçalv	es da Sil	va, nº 901	I - Bairro	Olaria	
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense						Camaquâ			BDI =		mai/16	
ltem/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		O t	0	BDI		Sub-Total	
			Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unit. Total	Custo Direto	Valor %	do Item	Total do Item	
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS												R\$ 1.904,38
2. 1. MEDICÍNA E SEGURANÇA NO TRABALHO												· ·
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL												
.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	6,00	UN		-	37,65	225,90	37,65	225,90			282,38	
2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	,,,,,,											
2. 5. 1. BARRAÇÕES												
.1 CONTAINER 2,30x6,00M, ALT. 2,50M C/ 1 SANITÁRIO	1,00	ME			450,00	450,00	450,00	450,00			562,50	
2. 6. TAPUMES												
2. 6. 3. TELA EM POLIETILENO												
.1 TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME P/ SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR 1	52,79	М		-	1,43	75,49	1,43	75,49			94,36	
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS												
.1 PLACA DE OBRA PINTADA EM CHAPA GALVANIZADA 26	2,03	M2	27,95	56,74	352,40	715,37	380,35	772,11			965,14	
3. MOVIMENTO DE TERRA												R\$ 3.515,61
3. 1. ESCAVAÇÕES												
.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT. 1A CAT. ATÉ 2M	13,60	МЗ	35,50	482,80		-	35,50	482,80			603,50	
.2 REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LEIVA	12,45	M2	4,75	59,14		-	4,75	59,14			73,92	
3. 2. ATERROS												
3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS												
.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL	6,40	МЗ	17,76	113,66		-	17,76	113,66			142,08	
.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA	1,12	МЗ	15,38	17,23	89,70	100,46	105,08	117,69			147,11	
.3 LASTRO MANUAL COM BRITA	1,05	МЗ	23,66	24,84	74,75	78,49	98,41	103,33			129,16	
.4 BRITA № 4 GRADUADA POSTO OBRA C/ TRANSP. MÍN.	11,27	МЗ		-	76,00	856,52	76,00	856,52			1.070,65	
.5 REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM LEIVA	12,45	M2	4,75	59,14		-	4,75	59,14			73,92	
3. 4. DRENAGEM E ESCORAMENTO DE VALAS												
.1 FORNECIMENTO/ ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTÊXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM	62,36	M2		-	16,36	1.020,21	16,36	1.020,21			1.275,26	
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS												R\$ 2.412,25
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES												
.1 TUBO PVC ESGOTO JE DN150MM	18,36	М		-	18,50	339,66	18,50	339,66			424,58	
.2 LUVA PVC ESGOTO 150MM	4,00	UN		-	17,10	68,40	17,10	68,40			85,50	
.3 JOELHO 45°PVC RÍGIDO 150MM	1,00	UN		-	32,97	32,97	32,97	32,97			41,21	
.4 TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO PERFURADO, DN 150MM, PARA DRENAGEM, SISI	24,74	М		-	22,26	550,71	22,26	550,71			688,39	
12. 6. 2. CAIXA DE PASSAGEM												
.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 80x80 PROF. VARIÁVEL ALV. DE 15 C/TAMPA CONCRETO	2,00	UN	270,48	540,96	198,55	397,10	469,03	938,06			1.172,58	



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orçamento - GLOBAL															
Obra: Drenagem Auditório							Endereço: rua Ana Gonçalves da Silva, nº 901 - Bairro Olaria								
•						Camaquâ			BDI =		mai/16				
ltem/Descrição			Mão-d	Mão-de-Obra		Material		Cuete	BDI		Cub Total				
	Qtd.		Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unit. Total	Custo Direto	Valor	%	Sub-Total do Item	Total do Item			
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R\$ 2.599,85			
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA															
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 73745 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	259,66	M2	6,16	1599,51	1,85	480,37	8,01	2.079,88			2.599,85				
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO												R\$ 4.877,40			
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
.1 CONTRA-MESTRE	1,00	MS	3901,9	3901,92	2	-	3.901,92	3.901,92			4.877,40				
						TOTAL DO ORÇAMENTO									
												R\$ 15.309,49			

Pelotas, maio de 2016.

Davison Guimarães Sopeña

Coordenador de Projetos CREA/RS 49868

De acordo:

Eng. Elton Luiz Pedroso

Diretor de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense CREA/RS 136347